

COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE STRADALI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI COLLEPASSO.

Manutenzione straordinaria di via G. Rossini

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 1

RELAZIONE TECNICA E DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

COMMITTENTE: *AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLLEPASSO*

PROGETTISTA

U.T. Comune di Collepasso

Settembre 2025

COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

RELAZIONE TECNICA E DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

PREMESSA.

La presente relazione accompagna il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di via G. Rossini nell'abitato di Collepasso. Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Collepasso e darà realizzato a spese dell'Ente.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE.

Il territorio che comprende l'agro di Collepasso è ubicato nella porzione Sud-Ovest della Penisola Salentina, tale territorio occupa un'area caratterizzata dalla presenza, in affioramento, di formazioni di età diversa compresa tra il Pliocene ed il Miocene.

Dal punto di vista morfologico generale l'area può ritenersi sub pianeggiante con ondulazioni e tipiche depressioni doliniformi. Le quote topografiche del territorio interessato all'intervento variano tra i 110 e 145 metri s.l.m.

La morfologia del territorio in cui è compresa tale zona, ha risentito ed è strettamente dipendente dalle vicende tettoniche e paleogeografiche che hanno interessato la penisola salentina a partire dal Cretaceo.

Con il presente progetto si intende intervenire su via G. Rossini, interessata dal deterioramento del manto bituminoso e di alcuni tratti di marciapiedi. Inoltre, saranno rimosse delle palme che arrecano danno alla sede viaria e saranno sostituite con specie arboree compatibili con l'ambiente urbano.

VINCOLISTICA E COMPATIBILITA'

Dal punto vincolistico, gli interventi sono compatibili con le prescrizioni date dalle NT dei piani vigenti, poiché il progetto riguarda sole opere di manutenzione straordinaria dell'esistente, senza alcun mutamento delle condizioni intrinseche delle opere.

STATO DI FATTO DEI LUOGHI

La strada su cui si interverrà per le opere di manutenzione straordinaria, ad oggi si presenta in cattivo stato di conservazione. Tale situazione è dovuta alla normale usura del manto stradale abbinata al ruscellamento delle acque meteoriche, mentre i marciapiedi sono

interessati da vari dissesti provocati anch'essi dal cattivo stato di conservazione.
Poiché si tratta di strade poste in aree altamente urbanizzate con un alto numero di utenti, necessitano di un intervento manutentivo per garantirne l'utilizzo in sicurezza.

PROGETTO

Il progetto prevede le seguenti lavorazioni;

- Fresatura delle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo;
- Demolizione di massetti (marciapiedi);
- Rimozione di cordoli ammalorati (marciapiedi);
- Realizzazione di raccordi per gli accessi carrabili;
- Realizzazione di accessi per i disabili (marciapiedi);
- Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalla fresatura e smaltimento dello stesso;
- Nuova posa di binder;
- Realizzazione di alcuni marciapiedi con cordoni in CLS e massetto di rifinitura;
- Nuova pavimentazione bituminosa per strato di usura (tappetino).

CONCLUSIONI

Per la realizzazione delle suddette opere stradali previsti dal presente progetto, è necessario un impegno economico dettagliato nella tavola "QUADRO ECONOMICO". L'importo dei lavori è stato ricavato utilizzando l'elenco prezzi della Regione Puglia 2025.

Collepasso, Settembre 2025

Il Tecnico
U.T. Comune di Collepasso