

COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE STRADALI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI COLLEPASSO.

Manutenzione straordinaria di via G. Rossini

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 6	**ELENCO PREZZI UNITARI**

COMMITTENTE: *AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLLEPASSO*

PROGETTISTA

U.T. Comune di Collepasso

Settembre 2025

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 03.INF01.103 .001	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la p ... , con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore **euro (zero,82)**	m²	0,82
2 03.INF01.101 .001	Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del m ... o 5 km di distanza: pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, con misurazione del volume in opera **euro (diciotto,38)**	m²	18,38
3 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 **euro (diciannove,00)**	m³	19,00
4 01.E01.067.0 21	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente ... nsegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, ad esclusione delle guaine **euro (tre,83)**	q	3,83
5 01.E01.063.0 01	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere **euro (quattrocentosettanta,00)**	cad	470,00
6 01.E02.077.0 01	Demolizione di massetto, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: in calcestruzzo alleggerito **euro (centosettantasette,71)**	m³	177,71
7 01.E01.005.0 09	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'es ... calcarea o simile compatta, o in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di demolizione meccanica **euro (quarantuno,47)**	m³	41,47
8 01.E01.067.0 01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente ... da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento **euro (tre,09)**	q	3,09
9 01.E01.067.0 47	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente ... in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 **euro (due,22)**	q	2,22
10 03.INF01.039 .001	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantum ... oneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione spessore compresso fino a 5 cm **euro (sedici,12)**	m²	16,12
11 03.INF01.039 .003	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantum ... oneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione per ogni cm in più di spessore **euro (tre,16)**	m²	3,16
12 03.INF01.023 .001	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizi ... i e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3), in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq **euro (uno,55)**	m²	1,55
13 03.INF01.051 .001	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una ... i bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 spessore compresso fino a 3 cm **euro (dodici,72)**	m²	12,72
14 03.INF01.151 .001	Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura spessore finito di 10 cm **euro (dodici,54)**	m²	12,54
15 01.E08.027.0 01	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e class ... lsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 5 **euro (ventiquattro,57)**	m²	24,57
16 16.OV06.025. 003	Estirpazione o frantumazione di ceppaie con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale d ... estirpazioni. Sono esclusi eventuali lavorazioni edili di ripristino degli alveoli danneggiati dalla rimozione. diametro del colletto da cm 30 a cm 50 **euro (centodiciotto,66)**	cad	118,66
17 16.OV06.019. 003	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina opera ... ulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo, da eseguirsi su alberature site in parchi o giardini esemplari di altezza da 4 a 6 m **euro (duecentouno,99)**	cad	201,99
18 01.E01.067.0 11	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente ... o da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 01 - legno **euro (quindici,00)**	q	15,00

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
19 16.OV02.001.001	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malatt ... lica', Prunus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp. circonferenza fusto cm 14-16 **euro (duecentosessantotto,61)**	cad	268,61
20 NP_01_Cordoli	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, di dimensioni sta ... o, livellamento e sigillatura dei giunti eventuale taglio a misura oneri per manodopera, attrezzature e sicurezza smaltimento del materiale di risulta **euro (duemilaquattrocentosettantasei,57)**	corpo	2.476,57