COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE STRADALI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI COLLEPASSO.

Manutenzione straordinaria di via G. Rossini

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 8

ANALISI PREZZI

COMMITTENTE: *AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLLEPASSO*

PROGETTISTA

U.T. Comune di Collepasso

Settembre2025

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP_01_Cordoli	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, di dimensioni standard 100x20xh30 cm, per delimitazione marciapiedi, compresi: scavo e preparazione del piano di posa formazione del letto di posa in malta cementizia o sabbia stabilizzata allineamento, livellamento e sigillatura dei giunti eventuale taglio a misura oneri per manodopera, attrezzature e sicurezza smaltimento del materiale di risulta				
	A - Manodopera				
1	RU.M01.A04.002 Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia III livello	h	5,13	30,81	158,09
2	RU.M01.A04.001 Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia IV livello	h	5,14	32,62	167,67
	TOTALE Manodopera				**325,76**
	B - Materiali e provviste				
3	PR.P005.011.008 Cordoli stradali vibrocompressi in cls semplice marcati CE - UNI EN 1340 Cordolo prefabbricato da cm 20x h.30 lunghezza cm 100	m	128,00	12,75	1.632,00
	TOTALE Materiali				**1.632,00**
	TOTALE				**1.957,76**
	Spese Generali (15,0000 %)				293,66
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				225,14
	Pers. (%)				
	SOMMANO				**2.476,56**
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				**2.476,57**
	Diconsi euro:				
	duemilaquattrocentosettantasei,57				