PROVINCIA DI LECCE
CITTÀ DI COLLEPASSO

Progetto di valorizzazione e risanamento conservativo
della *Cappella della Santissima Trinità,*
detta anche *dello Spirito Santo.*
Importo progetto €360.000,00.
CUP: J39d24000430004

REGIONE PUGLIA

Progetto esecutivo architettonico

COMMITTENTE:
Comune di Collepasso (LE)
Il Dirigente



IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:
Arch. Ada Toni
Coordinatore della sicurezza:
Arch. Roberto Rosati

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LECCE
n. 1256
ADA TONI
Architetto

R.U.P.:
Arch. Paola Ria

Otranto - Giugno 2026

ELENCO PREZZI
Prestazioni specialistiche

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A15018	Indagine sonica lineare per la conoscenza del valore della velocità di propagazione delle onde longitudinali attraverso le pareti in muratura e quindi delle disomogeneità principali (raccomandazione NorMaL 42/93). Misura eseguita mediante martello strumentato ed accelerometro ricevente, previa taratura del sistema ad ogni sessione di prove. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione con distribuzione delle curve di isovelocità e l'interpretazione di risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi, per n. 6 determinazioni per area **euro (cinquecentoquattro/00)**	cad	504,00
Nr. 2 AP 03	Restauro di infissi vetrati in legno non di pregio comprensivo di: accurato smontaggio avendo cura di non danneggiare il vano architettonico; calo in basso previa protezione delle superfici e dei bordi del manufatto; rimozione meccanica di depositi superficiali incoerenti quali polveri e particellato atmosferico mediante pennellesse e aspiratori; smontaggio e sostituzione della ferramenta di chiusura e tenuta compromessa e non recuperabile, e recupero di quella in buono stato mediante verifica della funzionalità e resistenza, leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine, protettivo finale e successivo rimontaggio; sostituzione di vetri con vetri di sicurezza 3+3, inclusi lo smontaggio, il lavoro di falegnameria per l'alloggiamento dei nuovi vetri, la realizzazione di nuovi fermavetro in legno modanati o lisci, la fornitura dei materiali necessari e il rimontaggio; smontaggio, pulitura e integrazione dei vetri originali, laddove meritevoli di conservazione, con vetri di sicurezza 3+3, inclusi lo smontaggio, il lavoro di falegnameria per l'alloggiamento dei nuovi vetri, la realizzazione di nuovi fermavetro in legno modanati o lisci, la fornitura dei materiali necessari, ivi incluse eventuali lastre sostitutive della medesima tipologia dei vetri originali eventualmente danneggiati, e il rimontaggio; disinfestazione mediante applicazione di idoneo prodotto biocida per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di agenti biodeteriogeni, e trattamento fungicida e antitarlo anche a scopo protettivo in assenza di danno da insetti xilofagi; pulitura chimica o meccanica delle vecchie vernici non adese al supporto, incluso accurato lavaggio finale con solvente; consolidamento dell'intero o delle parti strutturalmente compromesse, previa valutazione dello stato di conservazione, mediante iniezione e/o ripetuta applicazione a pennello, sino a conseguimento di un risultato ottimale, di specifico consolidante da sottoporre ad approvazione, inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e la determinazione delle idonee percentuali di diluizione; consolidamento strutturale della sezione resistente mediante integrazione a livello con legno della stessa specie ben stagionato per la realizzazione di tasselli, listelli, inserti o singoli elementi a saturazione di mancanze o in sostituzione di parti irrimediabilmente compromesse; individuazione delle fessurazioni da ritiro e trattamento delle stesse, laddove necessario a fini conservativi, mediante stuccatura reversibile con specifico prodotto epossidico ad elevata elasticità; stuccatura e microstuccatura di lacune o fenditure e successiva leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici; ciclo di verniciatura mediante stesura a più mani di fondo sino a conseguimento di un risultato ottimale, e stesura di vernice all'acqua opaca, satinata o lucida da campionare e sottoporre ad approvazione; accurato rimontaggio del manufatto avendo cura di preservare il vano architettonico; maggiori oneri per lavoro in condizioni disagevoli, per l'impiego di scale o trabattelli, questi inclusi, per le assistenze murarie ove necessarie, per il ripristino degli ancoraggi a muro con idonea malta da campionare, e per l'utilizzo di cautele tese alla salvaguardia degli elementi architettonici. **euro (cinquecentotrenta/40)**	mq	530,40
Nr. 3 AP.04	Restauro di infissi in legno non di pregio, comprensivo di: accurato smontaggio, se compatibile con la conservazione del manufatto, avendo cura di non danneggiare il vano architettonico; calo in basso previa protezione delle superfici e dei bordi; rimozione meccanica di depositi superficiali incoerenti quali polveri e particellato atmosferico mediante pennellesse e aspiratori; smontaggio e sostituzione della ferramenta di chiusura e tenuta compromessa e non recuperabile, e recupero di quella in buono stato mediante verifica della funzionalità e resistenza, leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine, protettivo finale e successivo rimontaggio; disinfestazione mediante applicazione di idoneo prodotto biocida per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di agenti biodeteriogeni, e trattamento fungicida e antitarlo anche a scopo protettivo in assenza di danno da insetti xilofagi; pulitura chimica o meccanica delle vecchie vernici non adese al supporto, incluso accurato lavaggio finale con solvente; consolidamento dell'intero o delle parti strutturalmente compromesse, previa valutazione dello stato di conservazione, mediante iniezione e/o ripetuta applicazione a pennello, sino a conseguimento di un risultato ottimale, di specifico consolidante da sottoporre ad approvazione, inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e la determinazione delle idonee percentuali di diluizione; consolidamento strutturale della sezione resistente mediante integrazione a livello con legno della stessa specie ben stagionato per la realizzazione di tasselli, listelli, inserti o singoli elementi a saturazione di mancanze o in sostituzione di parti irrimediabilmente compromesse; individuazione delle fessurazioni da ritiro e trattamento delle stesse, laddove necessario a fini conservativi, mediante stuccatura reversibile con specifico prodotto epossidico ad elevata elasticità; stuccatura e microstuccatura di lacune o fenditure e successiva leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici; ciclo di verniciatura mediante stesura a più mani di fondo sino a conseguimento di un risultato ottimale, e stesura di vernice all'acqua opaca, satinata o lucida da campionare e sottoporre ad approvazione; accurato rimontaggio del manufatto avendo cura di preservare il vano architettonico; maggiori oneri per lavoro in condizioni disagevoli, per l'impiego di scale o trabattelli, questi inclusi, per le assistenze murarie ove necessarie, per il ripristino degli ancoraggi a muro con idonea malta da campionare, e per l'utilizzo di cautele tese alla salvaguardia degli elementi architettonici. **euro (seicentonovantacinque/75)**	mq	695,75
Nr. 4 DEI23_A150 19	Indagine sonica 2D per la conoscenza del valore della velocità di propagazione delle onde longitudinali attraverso sezioni planari in muratura o materiale lapideo individuando le disomogeneità/discontinuità principali. Deve essere fornita la tabella dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione grafica con distribuzione delle curve di isovelocità; l'interpretazione dei risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri di trabattelli e/o ponteggi **euro (trecentosessantasette/50)**	cad	367,50
Nr. 5 PUG 25- 02. R20.015.001	Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, trabattelli e quant'altro necessario fino all'altezza di 3 metri. **euro (centosettantanove/73)**	cad	179,73
Nr. 6 PUG25_09.S 03.043.005	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m **euro (trecentonove/59)**	cadauno	309,59

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO

Data, 18/06/2026

Il Tecnico
Arch. Ada Toni

