PROVINCIA DI LECCE
CITTÀ DI COLLEPASSO

Progetto di valorizzazione e risanamento conservativo
della *Cappella della Santissima Trinità,*
detta anche *dello Spirito Santo.*
Importo progetto €360.000,00.
CUP: J39d24000430004

REGIONE PUGLIA

Progetto esecutivo architettonico



COMMITTENTE:
Comune di Collepasso (LE)
Il Dirigente

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:
Arch. Ada Toni

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LECCE
n. 1256
ADA TONI
Architetto

Coordinatore della sicurezza:
Arch. Roberto Rosati

R.U.P.:
Arch. Paola Ria

Otranto - Giugno 2026

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Prestazioni specialistiche

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	<nessuna> (SpCap 0)							
1 AP 03 09/05/2026	Restauro di infissi vetrati in legno non di pregio comprensivo di: accurato smontaggio avendo cura di non danneggiare il vano architettonico; calo in basso previa protezione delle superfici e dei bordi del manufatto; rimozione meccanica di depositi superficiali incoerenti quali polveri e particellato atmosferico mediante pennellesse e aspiratori; smontaggio e sostituzione della ferramenta di chiusura e tenuta compromessa e non recuperabile, e recupero di quella in buono stato mediante verifica della funzionalità e resistenza, leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine, protettivo finale e successivo rimontaggio; sostituzione di vetri con vetri di sicurezza 3+3, inclusi lo smontaggio, il lavoro di falegnameria per l'alloggiamento dei nuovi vetri, la realizzazione di nuovi fermavetro in legno modanati o lisci, la fornitura dei materiali necessari e il rimontaggio; smontaggio, pulitura e integrazione dei vetri originali, laddove meritevoli di conservazione, con vetri di sicurezza 3+3, inclusi lo smontaggio, il lavoro di falegnameria per l'alloggiamento dei nuovi vetri, la realizzazione di nuovi fermavetro in legno modanati o lisci, la fornitura dei materiali necessari, ivi incluse eventuali lastre sostitutive della medesima tipologia dei vetri originali eventualmente danneggiati, e il rimontaggio; disinfestazione mediante applicazione di idoneo prodotto biocida per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di agenti biodeteriogeni, e trattamento fungicida e antitarlo anche a scopo protettivo in assenza di danno da insetti xilofagi; pulitura chimica o meccanica delle vecchie vernici non adese al supporto, incluso accurato lavaggio finale con solvente; consolidamento dell'intero o delle parti strutturalmente compromesse, previa valutazione dello stato di conservazione, mediante iniezione e/o ripetuta applicazione a pennello, sino a conseguimento di un risultato ottimale, di specifico consolidante da sottoporre ad approvazione, inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e la determinazione delle idonee percentuali di diluizione; consolidamento strutturale della sezione resistente mediante integrazione a livello con legno della stessa specie ben stagionato per la realizzazione di tasselli, listelli, inserti o singoli elementi a saturazione di mancanze o in sostituzione di parti irrimediabilmente compromesse; individuazione delle fessurazioni da ritiro e trattamento delle stesse, laddove necessario a fini conservativi, mediante stuccatura reversibile con specifico prodotto epossidico ad elevata elasticità; stuccatura e microstuccatura di lacune o fenditure e successiva leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici; ciclo di verniciatura mediante stesura a più mani di fondo sino a conseguimento di un risultato ottimale, e stesura di vernice all'acqua opaca, satinata o lucida da campionare e sottoporre ad approvazione; accurato rimontaggio del manufatto avendo cura di preservare il vano architettonico; maggiori oneri per lavoro in condizioni disagevoli, per l'impiego di scale o trabattelli, questi inclusi, per le assistenze murarie ove necessarie, per il ripristino degli ancoraggi a muro con idonea malta da campionare, e per l'utilizzo di cautele tese alla salvaguardia degli elementi architettonici. SpCap 0 - <nessuna> SpCat 2 - OS2A							
	Finestra facciata	2,00			1,000	2,00		
	Finestra prospetto sx	2,00		1,050	0,800	1,68		
	Finestra prospetto dx	2,00		0,900	0,800	1,44		
	SOMMANO mq					5,12	530,40	2´715,65
2 AP.04 09/05/2026	Restauro di infissi in legno non di pregio, comprensivo di: accurato smontaggio, se compatibile con la conservazione del manufatto, avendo cura di non danneggiare il vano architettonico; calo in basso previa protezione delle superfici e dei bordi; rimozione meccanica di depositi superficiali incoerenti quali polveri e particellato atmosferico mediante pennellesse e aspiratori; smontaggio e sostituzione della ferramenta di chiusura e tenuta compromessa e non recuperabile, e recupero di quella in buono stato mediante verifica della funzionalità e resistenza, leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine, protettivo finale e successivo rimontaggio; disinfestazione mediante applicazione di							
	A RIPORTARE							2´715,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´715,65
	idoneo prodotto biocida per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di agenti biodeteriogeni, e trattamento fungicida e antitarlo anche a scopo protettivo in assenza di danno da insetti xilofagi; pulitura chimica o meccanica delle vecchie vernici non adese al supporto, incluso accurato lavaggio finale con solvente; consolidamento dell'intero o delle parti strutturalmente compromesse, previa valutazione dello stato di conservazione, mediante iniezione e/o ripetuta applicazione a pennello, sino a conseguimento di un risultato ottimale, di specifico consolidante da sottoporre ad approvazione, inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e la determinazione delle idonee percentuali di diluizione; consolidamento strutturale della sezione resistente mediante integrazione a livello con legno della stessa specie ben stagionato per la realizzazione di tasselli, listelli, inserti o singoli elementi a saturazione di mancanze o in sostituzione di parti irrimediabilmente compromesse; individuazione delle fessurazioni da ritiro e trattamento delle stesse, laddove necessario a fini conservativi, mediante stuccatura reversibile con specifico prodotto epossidico ad elevata elasticità; stuccatura e microstuccatura di lacune o fenditure e successiva leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici; ciclo di verniciatura mediante stesura a più mani di fondo sino a conseguimento di un risultato ottimale, e stesura di vernice all'acqua opaca, satinata o lucida da campionare e sottoporre ad approvazione; accurato rimontaggio del manufatto avendo cura di preservare il vano architettonico; maggiori oneri per lavoro in condizioni disagevoli, per l'impiego di scale o trabattelli, questi inclusi, per le assistenze murarie ove necessarie, per il ripristino degli ancoraggi a muro con idonea malta da campionare, e per l'utilizzo di cautele tese alla salvaguardia degli elementi architettonici.							
	SpCap 0 - <nessuna>							
	SpCat 2 - OS2A							
	Facciata - Portone	2,00		1,350	2,900	7,83		
	Prospetto laterale sx - porta	2,00		1,100	2,400	5,28		
	Prospetto laterale dx - porta	2,00		0,900	2,100	3,78		
	SOMMANO mq					16,89	695,75	11´751,22
	Parziale <nessuna> (SpCap 0) euro							14´466,87
	A R I P O R T A R E							14´466,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´466,87
	overflow (SpCap 2)							
3 PUG 25- 02. R20.015.001 17/06/2026	Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, trabattelli e quant'altro necessario fino all'altezza di 3 metri. SpCap 2 - overflow SpCat 2 - OS2A Campagna saggi previa autorizzazione, interno chiesa					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	179,73	2´695,95
4 A15018 17/06/2026	Indagine sonica lineare per la conoscenza del valore della velocità di propagazione delle onde longitudinali attraverso le pareti in muratura e quindi delle disomogeneità principali (raccomandazione NorMaL 42/ 93). Misura eseguita mediante martello strumentato ed accelerometro ricevente, previa taratura del sistema ad ogni sessione di prove. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione con distribuzione delle curve di isovelocità e l'interpretazione di risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi, per n. 6 determinazioni per area SpCap 2 - overflow SpCat 2 - OS2A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	504,00	1´008,00
5 DEI23_A15019 17/06/2026	Indagine sonica 2D per la conoscenza del valore della velocità di propagazione delle onde longitudinali attraverso sezioni planari in muratura o materiale lapideo individuando le disomogeneità/ discontinuità principali. Deve essere fornita la tabella dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione grafica con distribuzione delle curve di isovelocità; l'interpretazione dei risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri di trabattelli e/o ponteggi SpCap 2 - overflow SpCat 2 - OS2A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	367,50	735,00
	Parziale overflow (SpCap 2) euro							4´438,95
	A R I P O R T A R E							18´905,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´905,82
	<nessuna> (SpCap 0)							
6 PUG25_09.S 03.043.005 17/06/2026	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m SpCap 0 - <nessuna> SpCat 2 - OS2A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,59	309,59
	Parziale <nessuna> (SpCap 0) euro							309,59
	Parziale LAVORI A CORPO euro							19´215,41
	T O T A L E euro							19´215,41
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	OG2	0,00
002	OS2A	19´215,41
	Totale SUPER CATEGORIE euro	19´215,41
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Risanamenti superficiali	0,00
002	Strutture in elevazione verticali	0,00
003	Isolamenti e impermeabilizzazioni per le parti orizzontali	0,00
004	Bonifica da Umidità di risalita	0,00
005	Restauro parti mobili - Infissi	14´466,87
006	Oneri della Sicurezza	0,00
007	Pavimenti, sottofondi, rivestimenti	0,00
008	Isolamenti e impermeabilizzazioni per le parti verticali	0,00
009	Smaltimenti	0,00
010	Interventi conoscitivi preliminari	4´748,54
	Totale CATEGORIE euro	19´215,41
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
000	<nessuna>	19´215,41
001	Opere provvisionali	0,00
002	DPI	0,00
003	DPC	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	19´215,41
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	**LAVORI A CORPO euro**	19′215,41	100,000
C:002	OS2A euro	19′215,41	100,000
C:002.005	Restauro parti mobili - Infissi euro	14′466,87	75,288
C:002.010	Interventi conoscitivi preliminari euro	4′748,54	24,712
	TOTALE euro	19′215,41	100,000
	A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna>	19′215,41
TOTALE euro	19′215,41

Otranto, 18/06/2026

Il Tecnico
Arch. Ada Toni



A R I P O R T A R E	