PROVINCIA DI LECCE
CITTÀ DI COLLEPASSO

Progetto di valorizzazione e risanamento conservativo della *Cappella della Santissima Trinità,* detta anche *dello Spirito Santo*.
Importo progetto €360.000,00.
CUP: J39d24000430004

REGIONE PUGLIA

Progetto esecutivo architettonico



COMMITTENTE:
Comune di Collepasso (LE)
Il Dirigente

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:
Arch. Ada Toni
Coordinatore della sicurezza:
Arch. Roberto Rosati

R.U.P.:
Arch. Paola Ria

Otranto - Giugno 2026

COSTI DELLA SICUREZZA

ALLEGATO "C"

Comune di Collepasso
Provincia di Lecce

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto di valorizzazione e risanamento conservativo della Cappella della Santissima Trinità, detta anche dello Spirito Santo
COMMITTENTE: Comune di Collepasso.

CANTIERE: via Vittorio Emanuele III, 3, Collepasso (Lecce)

Collepasso, 17/06/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(architetto Rosati Roberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Ria Paola)

architetto Rosati Roberto
p.zza Cavallotti
73020 Cutrofiano (Lecce)
Tel.: 3280542450
E-Mail: r.rosati@pec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PUG2025/09. S02.003.001	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 115 x 160 mm							
	2 pezzi	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO cad					16,00	0,61	9,76
2 PUG2025/09. S02.025.001	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/ 2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm							
	1 pezzo		8,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	2,53	20,24
3 PUG2025/09. S01.125.001	Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile peso 1100 g							
	2 pezzi	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	3,93	31,44
4 S.07.013.02	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale). Costo riferito al corso.							
	Per misure organizzative specifiche della sicurezza				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	93,59	187,18
5 S.07.013.01	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere							
	- per ciascun preposto / direttore di cantiere							
	Per misure organizzative specifiche della sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	118,40	118,40
6 PUG2025/09. S02.001.001	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 350 x 350 mm							
	2 pezzi	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO cad					16,00	0,32	5,12
7 PUG2025/09. S02.017.001	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 125 x 185 mm							
	3 pezzi	3,00	8,00			24,00		
	SOMMANO cad					24,00	0,13	3,12
	A RIPORTARE							375,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							375,26
8 PUG2025/09. S01.001.001	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di utilizzo mensile vedi voce							
	4 pezzi	6,00	4,00			24,00		
	SOMMANO cad					24,00	1,69	40,56
9 PUG2025/09. S01.043.001	Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile in gomma sintetica							
	2 pezzi	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,13	24,78
10 PUG2025/09. S01.085.007	Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile guanto in cotone, spalmato in pvc							
	2 pezzi	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO paio					8,00	2,55	20,40
11 PUG2025/09. S01.037.001	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile vedi voce							
	4 pezzi	6,00	4,00			24,00		
	SOMMANO cad					24,00	2,02	48,48
12 PUG2025/09. S01.135.001	Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura, conforme alla norma EN 353-2; costo di utilizzo mensile vedi voce							
	2 pezi	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,84	46,72
13 PUG2025/09. S01.109.003	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile alta							
	4 pezzi	6,00	4,00			24,00		
	SOMMANO paio					24,00	18,28	438,72
14 PUG2025/09. S03.023.001	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica							
	A RIPORTARE							994,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							994,92
	(quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni							
	PONTEGGIO ESTERNO CATTEDRALE							
	Facciata Principale	5,00	1,80		10,000	90,00		
	Retrotimpano	5,00	1,80		4,000	36,00		
	Vela campanaria	3,00	1,80		4,000	21,60		
	Facciata laterale sx	5,00	1,80		8,000	72,00		
	Facciata laterale dx	2,00	1,80		8,000	28,80		
	Facciata cortile interno dx	3,00	1,80		8,000	43,20		
	SOMMANO m²					291,60	11,74	3´423,38
15 PUG2025/09. S03.023.003	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite							
	Vedi voce n° 14 [m² 291.60]	4,00				1´166,40		
	SOMMANO m²					1´166,40	2,86	3´335,90
16 PUG2025/09. S03.027.001	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori							
	PONTEGGIO ESTERNO							
	Facciata	5,00			4,000	20,00		
	Retrotimpano	5,00			3,000	15,00		
	Vela campanaria	2,00			2,000	4,00		
	Facciata laterale sx	5,00			2,000	10,00		
	Facciata laterale dx	2,00			4,000	8,00		
	Facciata cortile interno dx	3,00			4,000	12,00		
	SOMMANO m²					69,00	9,72	670,68
	A R I P O R T A R E							8´424,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8´424,88
17 PUG2025/09. S03.027.003	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)							
	Vedi voce n° 16 [m² 69.00]	4,00				276,00		
	SOMMANO m²					276,00	1,05	289,80
18 PUG2025/09. S03.109.003	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l'impianto di illuminazione eseguito su impalcature, completo di messa a terra, quadro generale, certificazione dell'impianto e collaudo, per tutta la durata del cantiere, da computarsi per ogni m² di impalcatura							
	vedi voce15					291,60		
	SOMMANO m²					291,60	1,20	349,92
19 PUG2025/09. S03.089.001	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce							
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	132,25	661,25
20 PUG2025/09. S03.023.005	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere							
						291,60		
	SOMMANO m²					291,60	3,83	1´116,83
21 S.03.028.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata							
	A RIPORTARE							10´842,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´842,68
	del cantiere Per impianto elettrico di cantiere					10,00		
	SOMMANO m					10,00	36,50	365,00
22 PUG2025/09. S03.003.001	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori **INTERNO CATTEDRALE** Per delimitazione aree di cantiere -		10,00		2,000	20,00		
	SOMMANO m					20,00	19,12	382,40
23 PUG2025/09. S03.035.001	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori vedi voce Facciata Facciata laterale sx Facciata laterale dx					90,00 72,00 28,80		
	SOMMANO m²					190,80	8,32	1´587,46
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13´177,54
	T O T A L E euro							13´177,54

Collepasso, 17/06/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							